


Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>3.253,96</b>	<b>1,94 %</b>
<b>1.1</b>			<b>DEMOLIÇÃO</b>					<b>2.576,05</b>	<b>1,54 %</b>
1.1.1	020106	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m <sup>2</sup>	28,87	4,87	6,16	177,83	0,11 %
1.1.2	020157	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA	m <sup>2</sup>	72,56	3,67	4,64	336,67	0,20 %
1.1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>3</sup>	16,8	42,15	53,34	896,11	0,53 %
1.1.4	020111	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m <sup>2</sup>	119,97	6,83	8,64	1.036,54	0,62 %
1.1.5	020117	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m <sup>2</sup>	25,73	3,96	5,01	128,90	0,08 %
<b>1.2</b>			<b>DIVERSOS</b>					<b>677,91</b>	<b>0,40 %</b>
1.2.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m <sup>2</sup>	1,5	357,07	451,94	677,91	0,40 %
<b>2</b>			<b>TRANSPORTE</b>					<b>4.962,38</b>	<b>2,96 %</b>
2.1	030104	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m <sup>3</sup>	58,81	66,67	84,38	4.962,38	2,96 %
<b>3</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>46.680,94</b>	<b>27,83 %</b>
<b>3.1</b>			<b>TELHA</b>					<b>38.283,58</b>	<b>22,83 %</b>
3.1.1	00000052	Próprio	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, com reposição de 20% do material (Baseado na AGETOP)	m <sup>2</sup>	1415,6	16,76	21,21	30.024,87	17,90 %
3.1.2	00000057	Próprio	Revisão em cobertura com telha fibrocimento ondulada, com reposição de 10% do material (Baseado na AGETOP)	m <sup>2</sup>	446,6	11,38	14,40	6.431,04	3,83 %
3.1.3	00000064	Próprio	Revisão em cobertura com telha metalica, com reposição de 10% do material (BASEADO NA AGETOP)	m <sup>2</sup>	92,4	15,63	19,78	1.827,67	1,09 %
<b>3.2</b>			<b>CALHA</b>					<b>8.397,36</b>	<b>5,01 %</b>
3.2.1	160600	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m <sup>2</sup>	72,56	91,44	115,73	8.397,36	5,01 %
<b>4</b>			<b>ACABAMENTO</b>					<b>100.175,42</b>	<b>59,73 %</b>
<b>4.1</b>			<b>MURO</b>					<b>42.316,04</b>	<b>25,23 %</b>

4.1.1	260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	1277,02	12,86	16,27	20.777,11	12,39 %
4.1.2	261620	AGETOP CIVIL	LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	m²	6,75	97,52	123,43	833,15	0,50 %
4.1.3	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	m²	15,05	14,67	18,56	279,32	0,17 %
4.1.4	201410	AGETOP CIVIL	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	41,04	53,37	67,55	2.772,25	1,65 %
4.1.5	100201	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m²	104,4	49,48	62,62	6.537,52	3,90 %
4.1.6	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	224	4,78	6,05	1.355,20	0,81 %
4.1.7	130152	AGETOP CIVIL	REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM	m²	224	20,25	25,63	5.741,12	3,42 %
4.1.8	052004	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	102,38	11,22	14,20	1.453,79	0,87 %
4.1.9	060303	AGETOP CIVIL	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	14,26	11,81	14,94	213,04	0,13 %
4.1.10	060192	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m²	17,92	27,20	34,42	616,80	0,37 %
4.1.11	060507	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m³	1,28	476,28	602,82	771,60	0,46 %
4.1.12	060801	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m³	1,28	37,00	46,83	59,94	0,04 %
4.1.13	090510	SBC	CINTA DE TOPO BLOCO CANALETA CONCRETO 9x19x19cm	M	40	17,88	22,63	905,20	0,54 %
<b>4.2</b>			<b>EQUADRIAS E VIDRO</b>					<b>14.768,76</b>	<b>8,81 %</b>
4.2.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	11	769,58	974,05	10.714,55	6,39 %
4.2.2	190109	AGETOP CIVIL	VIDRO CANELADO - COLOCADO	m²	1,4	165,22	209,11	292,75	0,17 %
4.2.3	100201	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m²	23,34	49,48	62,62	1.461,55	0,87 %
4.2.4	200200	AGETOP CIVIL	EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3)	m²	46,68	18,68	23,64	1.103,51	0,66 %
4.2.5	130152	AGETOP CIVIL	REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM	m²	46,68	20,25	25,63	1.196,40	0,71 %
<b>4.3</b>			<b>PISO</b>					<b>11.728,26</b>	<b>6,99 %</b>
4.3.1	221101	AGETOP CIVIL	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m²	119,97	77,24	97,76	11.728,26	6,99 %
<b>4.4</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>					<b>1.782,31</b>	<b>1,06 %</b>
4.4.1	201302	AGETOP CIVIL	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	25,73	54,73	69,27	1.782,31	1,06 %
<b>4.5</b>			<b>FORRO</b>					<b>3.688,97</b>	<b>2,20 %</b>
4.5.1	00000056	Próprio	Revisão de Forro PVC, com Reposição de 20% de material (Sem estrutura)	m²	180,39	16,16	20,45	3.688,97	2,20 %
<b>4.6</b>			<b>PINTURA</b>					<b>25.891,08</b>	<b>15,44 %</b>
4.6.1	261302	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m²	1010,58	8,86	11,21	11.328,60	6,75 %
4.6.2	261001	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m²	1058	9,58	12,12	12.822,96	7,65 %
4.6.3	261307	AGETOP CIVIL	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m²	192	7,16	9,06	1.739,52	1,04 %
<b>5</b>			<b>DIVERSOS</b>					<b>6.609,35</b>	<b>3,94 %</b>
5.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	1876,4	2,63	3,32	6.229,64	3,71 %

5.2	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3	un	1	300,00	379,71	379,71	0,23 %
<b>6</b>			<b>ADMINISTRATIVO</b>					<b>6.035,52</b>	<b>3,60 %</b>
6.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	21	71,05	89,92	1.888,32	1,13 %
6.2	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	180	18,21	23,04	4.147,20	2,47 %

<b>Total sem BDI</b>	<b>132.547,98</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>35.169,59</b>
<b>Total Geral</b>	<b>167.717,57</b>



Flaubert da Silva Almeida  
Engenheiro Civil CREA 31641/D-DF