

## Relatório Geral de Terraplanagem e Pavimentação

RUA / AVENIDA	ESTAQUEAMENTO	Comp. (m)	Larg. Útil (m)	Pavimento	Tipo de Tráfego	Área Útil (m²)	Calçamento Tipo	Área Subleito (m²)	SUB-BASE			BASE			Área Imprim. (m²)	Área Revest. (m²)	Canaleta Trapezoidal (m)	Dissipador (und)	Descida D'Água (m)	Volumes		
									Área (m²)	Espes. (m)	Volume (m³)	Área (m²)	Espes. (m)	Volume (m³)						Corte (m³)	Aterro (m³)	Base e Sub-Base (m³)
ANEL VIÁRIO TRECHO III																						
ANEL VIÁRIO TRECHO III	0,00 - 117 + 8,226 m	2.348,23	7,00	TSD	Médio	16.437,61	AB	23.482,30	23.482,30	0,125	2.935,28	23.482,30	0,18	4.226,81	16.437,61	16.437,61	3.113,88	8,00	24,59	7.028,89	4.571,21	7.162,09
<b>TOTAIS</b>		<b>2.348,23</b>	<b>7,00</b>			<b>16.437,61</b>		<b>23.482,30</b>	<b>23.482,30</b>		<b>2.935,28</b>	<b>23.482,30</b>		<b>4.226,81</b>	<b>16.437,61</b>	<b>16.437,61</b>	<b>3.113,88</b>	<b>8,00</b>	<b>24,59</b>	<b>7.028,89</b>	<b>4.571,21</b>	<b>7.162,09</b>

Tipo\* = CD-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abaulada

Luziânia/GO, 18 de agosto de 2023.

Amanda Soares de Souza Freitas  
Engenheira Civil  
CREA: 1018305246/D-GO