



Usuário: AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS

CPF: 033.724.521-51

Sair do Sistema

15/09/2023 14:58 - v.3.9.7-b9836662

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 937526/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.169.416/0001-09 - MUNICIPIO DE LUZIANIA

Voltar

Versão: 2








Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo








Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF








VOLTAR



Planilha Orçamentária



Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 92.818,14	
1.1	Composição - 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	UN	R\$ 76.753,60	R\$ 76.753,60	20,93 %	R\$ 92.818,13	R\$ 92.818,14	<input type="button" value="Q"/>
2	—	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 6.832,51	
2.1	Composição - 002	CANTEIRO DE OBRAS	1,00	UN	R\$ 5.649,96	R\$ 5.649,96	20,93 %	R\$ 6.832,50	R\$ 6.832,51	<input type="button" value="Q"/>
3	—	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							R\$ 11.956,90	
3.1	Composição - 004	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	R\$ 4.943,73	R\$ 4.943,73	20,93 %	R\$ 5.978,45	R\$ 5.978,45	<input type="button" value="Q"/>
3.2	Composição - 005	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	R\$ 4.943,73	R\$ 4.943,73	20,93 %	R\$ 5.978,45	R\$ 5.978,45	<input type="button" value="Q"/>
Total:									R\$ 1.854.237,23	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4	—	TERRAPLANAGEM							R\$ 262.552,76	
4.1	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	2.348,23	M	R\$ 0,40	R\$ 0,40	20,93 %	R\$ 0,48	R\$ 1.127,15	
4.2	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	30.526,99	M2	R\$ 0,34	R\$ 0,34	20,93 %	R\$ 0,41	R\$ 12.516,07	
4.3	SINAPI - 101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	7.028,89	M3	R\$ 13,32	R\$ 13,32	20,93 %	R\$ 16,11	R\$ 113.235,42	
4.4	SINAPI - 96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	4.571,21	M3	R\$ 7,73	R\$ 7,73	20,93 %	R\$ 9,35	R\$ 42.740,81	
4.5	SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	22.041,52	M3XKM	R\$ 1,95	R\$ 1,95	20,93 %	R\$ 2,36	R\$ 52.017,99	
4.6	SINAPI - 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	6.887,97	M3	R\$ 1,19	R\$ 1,19	20,93 %	R\$ 1,44	R\$ 9.918,68	
4.7	SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	23.482,30	M2	R\$ 1,09	R\$ 1,09	20,93 %	R\$ 1,32	R\$ 30.996,64	
Total:									R\$ 1.854.237,23	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019								
5	-	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 979.324,95	
5.1	Outros - 40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	7.460,51	M2	R\$ 0,33	R\$ 0,33	20,93 %	R\$ 0,40	R\$ 2.984,20	
5.2	Outros - 40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	8.952,61	M3	R\$ 9,27	R\$ 9,27	20,93 %	R\$ 11,21	R\$ 100.358,76	
5.3	SINAPI - 93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	26.857,84	M3XKM	R\$ 2,48	R\$ 2,48	20,93 %	R\$ 3,00	R\$ 80.573,52	
5.4	SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	31.334,14	M3XKM	R\$ 1,95	R\$ 1,95	20,93 %	R\$ 2,36	R\$ 73.948,57	
5.5	SINAPI - 96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	7.162,09	M3	R\$ 10,92	R\$ 10,92	20,93 %	R\$ 13,21	R\$ 94.611,21	
5.6	Outros - 44200	IMPRIMAÇÃO (PAV. URB.)	16.437,61	M2	R\$ 0,44	R\$ 0,44	20,93 %	R\$ 0,53	R\$ 8.711,93	
5.7	Outros - 001	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO (CM-30) - PREÇO COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS	19,73	T	R\$ 4.221,63	R\$ 4.221,63	15,00 %	R\$ 4.854,87	R\$ 95.786,59	
Total:									R\$ 1.854.237,23	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.8	Outros - 001	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) - PREÇO COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS	78,90	T	R\$ 3.049,37	R\$ 3.049,37	15,00 %	R\$ 3.506,78	R\$ 276.684,94	
5.9	Composição - 008	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE - EXCLUSO EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C	16.437,61	M2	R\$ 6,24	R\$ 6,24	20,93 %	R\$ 7,55	R\$ 124.103,96	
5.10	Outros - 40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	98,63	T	R\$ 524,66	R\$ 524,66	15,00 %	R\$ 603,36	R\$ 59.509,40	
5.11	SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	13.955,53	M3XKM	R\$ 1,95	R\$ 1,95	20,93 %	R\$ 2,36	R\$ 32.935,05	
5.12	SINAPI - 93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	30.330,02	M3XKM	R\$ 0,79	R\$ 0,79	20,93 %	R\$ 0,96	R\$ 29.116,82	
6	-	DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$ 381.310,04	
6.1	Outros - 2003955	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - BRITA COMERCIAL	3.113,98	M	R\$ 91,37	R\$ 91,37	20,93 %	R\$ 110,49	R\$ 344.063,65	
6.2	Outros - 41426	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 (AC/BC)	24,59	M	R\$ 666,46	R\$ 666,46	20,93 %	R\$ 805,95	R\$ 19.818,31	
Total:									R\$ 1.854.237,23	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.3	Outros - 41368	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC-BC)	8,00	UN	R\$ 184,55	R\$ 184,55	20,93 %	R\$ 223,18	R\$ 1.785,44	
6.4	Outros - 5914569	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA	19.553,28	TXKM	R\$ 0,66	R\$ 0,66	20,93 %	R\$ 0,80	R\$ 15.642,64	
7	-	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 119.441,93	
7.1	SINAPI - 103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	14,00	UN	R\$ 107,28	R\$ 107,28	20,93 %	R\$ 129,73	R\$ 1.816,22	
7.2	Composição - 006	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, L= 0,60 M, COM PELÍCULA REFLETIVA (PLACA DE ADVERTÊNCIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R\$ 216,27	R\$ 216,27	20,93 %	R\$ 261,54	R\$ 1.569,24	
7.3	Composição - 007	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, D= 0,80 M, COM PELÍCULA REFLETIVA (PLACA DE REGULAMENTAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UN	R\$ 301,98	R\$ 301,98	20,93 %	R\$ 365,18	R\$ 2.921,44	
7.4	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	7.934,17	M	R\$ 5,24	R\$ 5,24	20,93 %	R\$ 6,34	R\$ 50.302,65	
7.5	Outros - 40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	587,00	UN	R\$ 28,69	R\$ 28,69	20,93 %	R\$ 34,69	R\$ 20.363,03	
Total:									R\$ 1.854.237,23	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.6	Outros - 40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	441,00	UN	R\$ 31,83	R\$ 31,83	20,93 %	R\$ 38,49	R\$ 16.974,09	
7.7	Outros - 40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	42,00	M	R\$ 501,97	R\$ 501,97	20,93 %	R\$ 607,03	R\$ 25.495,26	
Total:									R\$ 1.854.237,23	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	